Sentierino esitente per la fraz.Ronco, prevedere pulizia vegetazione

Sentierino esitente per la fraz.Ronco, prevedere pulizia vegetazione

1200

1150

1100

Dighetta in pietra. Il bordo superiore può essere percorso a piedi nei periodi di lago alto. Prevedere la posa di scaletta metallica. In alternativa esiste il sentiero alla base.

N

1066.9

Riporto di ghiaia da spianare, scavare per sede np. Parte del materiale può essere utilizzato per il fondo del sentiero

Nuovo sentiero l=1,50 a mezza costa parzialmente nascosto dalla vegetazione arbustiva

Allargamento sentiero esistente in leggera discesa, pulizia vegetazione e sistemazione terreno a mezza costa l = cm. 150

Zona sopralevata panoramica, nuovo spiazzo con panchine e parapetto in legno

Parte di sentiero da ricavare parzialmente a sbalzo sulla roccia e mediante demolizioni di tratti di roccia - parapetto in ferro

CASCATA DEL RIO OLACCHI

Nuovo tratto di sentiero a mezza costa l= 1,20 con tratti di artificiale e di scavo in sulla roccia - parapetto in ferro

Percorso alternativo utilizzabile solo con basso livello del lago - tratto di 15 m. scavato in roccia

Area pic-nic attrezzata

Nuovo tratto di sentiero a mezza costa l= 1,50 tratti con scalette sulla roccia e parapetto in ferro

Strada sterrata esistente

Strada comunale di accesso

Piazzola sosta attrezzata

sentiero esistente accessibile con livello medio-basso delle acque

Nuovo sentiero l=2,00 ricavato all'interno della vegetazione arbustiva mediante lo spostamento di massi e riporto di ghiaia

Limite del lago con livello basso delle acque - emersione di spiagge in sabbia e ghiaia

linea di massima estensione delle acque

1089.6

Tratto di guado realizzato mediante spianamento massi con leggero rialzo - non accessibile nei momenti di massima altezza delle acque

1085.1

Nuovo sentiero all'interno della vegetazione arbustiva realizzato mediante spostamento di massi e riporto di ghiaia

Sentiero esistente, interventi di manutenzione pulizia vegetazione

Strada comunale di accesso

1101.9

Parcheggio

Bar con giardino panoramico

Lago di Antrona

Sentiero pedonale L=1,20/1,60 senza particolari problemi

1068

Sentiero su roccia, prevedere sostituzione cavi di acciaio nei parapetti e sistemazione del fondo con canaline per scarì acqua

1164

sbarra su strada agro-silvo-pastorale

Inizio percorso Lago. Pannello turistico

Spiagge utilizzabili con livello del lago basso

area attrezzata

Strada esistente, sistemazione e livellamento fondo

nuovo parapetto in ferro con cavi orizzontali di acciaio

Sentiero pedonale esistente

Ponticelli esistenti in legno

Strada esistente, sistemazione e livellamento fondo

Rudere in cemento armato

Rudere in pietra, taglio albero di larice sul limite del sentiero

Strada esistente, sistemazione e livellamento fondo

Tunnel esistente,

1099

Bail

Accesso galleria ENEL

Alpe Splesc

1074.6

Area pic-nic con alberature di betulla

1081.4

Sentiero su roccia, prevedere sostituzione cavi di acciaio nei parapetti e sistemazione del fondo con canaline per scarì acqua

Passerella esistente in ferro e cls. prevedere sostituzione cavi di acciaio e fascia parapiede in rete di acciaio inox

Area pic-nic con alberature di betulla

Ponticelli esistenti in legno da allargare, prevedere anche pulizia e sistemazione alveo ruscello

Pierluigi Romeggio Geometra via Roma, 15 VILLADOSSOLA (VB)	*Comune di Antrona Schieranco* Provincia del VCO - Regione Piemonte	DATA : *APRILE 2009*
	PROGETTO PRELIMINARE	AGGIORNAMENTO :
Andrea Forni Architetto via Braccio, 23 CRODO (VB)	VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL RECUPERO DEL SENTIERO DI TRANSUMANZA CHE CIRCUMNAVIGA IL LAGO DI ANTRONA ***PLANIMETRIA***	SCALA : *1 : 1.400* N° TAVOLA : *1*